

## **ENTWURFVORSTELLUNG zum Neubau des Umkleidegebäudes am Freibad in Sassenberg**



Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen

# **ENTWURF**vorstellung zum Neubau des Umkleidegebäudes am Freibad in Sassenberg

bei der Stadt Sassenberg am 16.09.2021

Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen

Die letzten Wochen wurden seitens der Verwaltung und uns genutzt, in enger Absprache mit den Bad-Mitarbeitern, der Verwaltung, aber auch dem Fördergeber, die bisherigen Entwurfsunterlagen weiter auszuarbeiten, die TGA-Planung mit zu integrieren und auch die Außenanlagen in den Planungsprozess mit einzuarbeiten.





# FREIBAD SASSENBERG


## ENTWURFSVORSTELLUNG zum Neubau des Umkleigebüdes am Freibad in Sassenberg

Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen

Die letzten Wochen wurden seitens der Verwaltung und uns genutzt, in enger Absprache mit den Bad-Mitarbeitern, der Verwaltung, aber auch dem Fördergeber, die bisherigen Entwurfsunterlagen weiter auszuarbeiten, die TGA-Planung mit zu integrieren und auch die Außenanlagen in den Planungsprozess mit einzuarbeiten.



Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen





Die Fortführung der Planungen zur Neuerrichtung des Umkleidegebäudes am Freibad in Sassenberg wurde weiterhin unter den bekannten und bereits im Vorentwurf formulierten Aspekten in den letzten Wochen eng mit der Verwaltung, den Mitarbeitern, aber auch unter Hinzunahme der TGA-Fachingenieure des Büro's Haerkötter & Sahlmann GbR aus Emsdetten umgesetzt.

Durch die Hinzunahme des Aspektes der Barrierefreiheit in den Außenanlagen, wurde die Planung auch durch die Freiflächen vorm Schwimmbad, im Terrassenbereich am Umkleidegebäude, sowie dem Zugang zum Hauptbecken erweitert. Für diese Planungen konnten wir eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Büro Morbach & Wermeyer hier aus Sassenberg eingehen. Die Planungen sind nun ebenfalls in das Gesamtkonzept eingeflossen.

Das bereits vorgestellte Raumprogramm wurde in Abstimmungsgesprächen mit den Badmitarbeitern diskutiert und an 3 Stelle leicht abgeändert. So wurde beispielsweise das ehemals II-geschossige Aufsichtshäuschen der Beckenaufsicht in ein „nur“ I-geschossiges Gebäude gewandelt. Im Personalbereich wurde die Flur/Eingangssituation überarbeitet und der Eingangsbereich wurde unter dem Aspekt Zugang mit/ohne Automatenicket leicht modifiziert.





Die nächsten Schritten werden vor allem erste Absprachen mit der Bauaufsicht sein. Es gilt festzulegen, welche Aspekte des Brandschutzes zu beachten sind und welche technischen Anforderungen aus der TGA in die Planung einwirken, da wir weiterhin die Trennung der Gebäudebereiche in einen warmen Teil (Personal) und in einen kalten teil (Umkleiden und Wirtschaftstrakt) verfolgen.

Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen





**Aktuelle Entwurfsplanung**


Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen




Neubau des Umkleen- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen



Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen



Lageplan Entwurf der Außenanlagen





Aktuelle Entwurfsplanung

Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen

Kostengruppe	netto	brutto
100 Grundstück	0,00 €	0,00 €
200 Herrichten und Erschließen	60.000,00 €	71.400,00 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.190.875,00 €	1.417.141,25 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	438.400,00 €	521.696,00 €
500 Außenanlagen	310.000,00 €	368.900,00 €
600 Ausstattung	90.000,00 €	107.100,00 €
700 Baunebenkosten	380.038,81 €	452.246,18 €
<b>Summen der Baukosten zur LP3</b>	<b>2.469.313,81 €</b>	<b>2.938.483,43 €</b>

IFA 219



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung !!

**Planungsbüro Göttker & Schöffbeck**

---

**Ostbevern**

Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen

Pos.-Nr. Spilt	Kurztext Bezeichnung	Faktor/Ansatz	Dimension	Menge	EP effektiv	GP effektiv	Pos.-Nr. Spilt	Kurztext Bezeichnung	Faktor/Ansatz	Dimension	Menge	EP effektiv	GP effektiv	Pos.-Nr. Spilt	Kurztext Bezeichnung	Faktor/Ansatz	Dimension	Menge	EP effektiv	GP effektiv	
100	Kostenrechnung Stand: 13.09.2021 inkl. 400/500 MIT 600																				
100.1	Grundstück		Pauschal	1,000	0,00	0,00	300.5.1	Wandverkleidung Innenseitig		m²	1.000,000	45,00	15.000,00	500	SUMME Bauwerk - Technische Anlagen						438.400,00
200	Herrichten und Erschließen		Pauschal	1,000	60.000,00	60.000,00	300.5.2	Trockenbauendeckel abgehängt		m²	200,000	75,00	15.000,00	500.1	Außenanlagen						275.000,00
200.2	Umbauarbeiten Kanalschluss		Pauschal	1,000	60.000,00	60.000,00	300.5.3	Kleinfächeln und Abkistungen		Pauschal	1,000	7.500,00	7.500,00	500.2	lt. Angabe mwf 29.06.2021						35.000,00
300	SUMME Herrichten und Erschließen						300.6	SUMME Trockenbauarbeiten						600	Installationsarbeiten Außenbereich						310.000,00
300.1	Bauwerk - Balkonstruktion						300.6.1	Innenputz Massivbau (Kalk-Zementputz)		m²	250,000	20,00	5.000,00	600.1	Ausstattung						90.000,00
300.1.1	Abbruch Bestandsgebäudes		Pauschal	1,000	40.000,00	40.000,00	300.6.2	Eckschutzstreifen Edelstahl		Pauschal	1,000	3.500,00	3.500,00	600.1	Kassensystem / Zutrittskontrolle / Drehkreuze						90.000,00
300.2	Robbauarbeiten						300.7	SUMME Putz						700	SUMME Ausstattung						184.833,76
300.2.1	Baustelleneinrichtung		Pauschal	1,000	18.000,00	18.000,00	300.7.1	Estrich Massivbau (Verw./Lager/SM)		m²	90,000	30,00	2.700,00	700.1	Baumkosten						47.118,85
300.2.2	Erdarbeiten / Schottern		Pauschal	1,000	20.000,00	20.000,00	300.7.2	Verbundestrich mit Gefälle		m²	350,000	28,00	9.800,00	700.2	Architekturleistungen Hochbau						35.000,00
300.2.3	Erwässerungsarbeiten		Pauschal	1,000	12.500,00	12.500,00	300.8	SUMME Estricharbeiten						700.3	Statik/Wärmeschutz						80.836,20
300.2.4	Gründungsschle Holzrahmenbau		Pauschal	300,000	100,00	30.000,00	300.8.1	Fleisen		m²	475,000	75,00	35.625,00	700.4	Architekturleistungen Gel./A.Bau						6.500,00
300.2.5	Einzel Fundamente für Stützen etc.		Pauschal	1,000	7.500,00	7.500,00	300.8.2	Fliesen		l/m	475,000	15,00	7.125,00	700.5	Profistatik						4.000,00
300.2.6	Soekel Außenwände		l/m	100,000	90,00	9.000,00	300.8.3	Abdichtungen und Bodenabläufe		Pauschal	1,000	30.000,00	30.000,00	700.6	Ingenieurleistungen TGA						2.500,00
300.2.7	Soekel Innenwände		l/m	50,000	85,00	4.250,00	300.8.4	Wandfliesen		m²	510,000	70,00	35.700,00	700.7	Vermessungsleistungen						1.250,00
300.2.8	Technik Trasse (Beleuchtung unterhalb Soekel)		l/m	50,000	65,00	3.250,00	300.8.5	Kleinfächeln und Anpressarbeiten		Pauschal	1,000	6.000,00	6.000,00	700.8	Gebühren						380.038,81
300.2.9	Revisionsöffnungen für Techniktrasse		St	7,000	95,00	662,50	300.8.6	Dehnungslagen versiegeln (säurebeständig)		Pauschal	1,000	5.000,00	5.000,00	700.9	Einmessung						469.169,52
300.2.10	Gründungsschle inkl. Erdarbeiten (Bodenmehlehaushen)		Pauschal	1,000	12.500,00	12.500,00	300.9	SUMME Fliesenarbeiten						119.450,00	SUMME Baubaukosten						2.938.483,43
300.2.11	Massivbau (Lager und Werkstatt) Fassade Klinker		m²	470,000	175,00	82.250,00	300.9.1	Fenster und Türen						19.500,00	SUMME Kostenberechnung						
300.2.12	Massivbau (Verwaltung) Fassade Trespa		m²	330,000	160,00	52.800,00	300.9.1.1	Fensterläche Kunststoff - keine Rollläden		m²	65,000	300,00	19.500,00		MWST						
300.3	Holzbaubarbeiten						300.9.1.2	Zulege Sicherheitsbeschläge		Pauschal	1,000	3.500,00	3.500,00		GP brutto						
300.3.1	Außenwand Holzrahmenbau inkl. Witterschutz		m²	500,000	175,00	87.500,00	300.9.1.3	Öffnungsfenster am Kassenhauschen		Pauschal	1,000	2.000,00	2.000,00								
300.3.2	Innenwand Holzrahmenbau		m²	225,000	140,00	31.500,00	300.9.1.4	Schließanlage		Pauschal	1,000	3.500,00	3.500,00								
300.3.3	Soekelämmung Außenwände inkl. Abdeckblech		l/m	100,000	85,00	8.500,00	300.9.1.5	Eingangsanlage aus V4A Stahl (2 flg.) Gittertüren		Pauschal	1,000	7.500,00	7.500,00								
300.3.4	Rundstützen zur Dachkonstruktion (HOLZ)		St	10,000	1.250,00	12.500,00	300.9.1.6	Eingangstüren (1flg)		St	14,000	2.500,00	35.000,00								
300.3.5	Tragkonstruktion Dach		m²	600,000	55,00	33.000,00	300.9.1.7	Eingangstüren (2flg)		St	2,000	4.500,00	9.000,00								
300.3.6	Massivholzbohle		m²	600,000	125,00	75.000,00		SUMME Fenster- und Türen						80.000,00							
300.3.7	Unterkonstruktion Altka		l/m	200,000	200,00	40.000,00	300.10	Innentüren / Einbauten						3.600,00							
300.3.8	Fassade mit Fassadenplatten		l/m	500,000	200,00	100.000,00	300.10.1	Stahlträger Edelstahl		St	8,000	450,00	3.600,00								
300.3.9	Schwimmelständeraustausch fix und fertig		Pauschal	1,000	35.000,00	35.000,00	300.10.2	Türblätter, Kunststoff		St	8,000	350,00	2.800,00								
300.4	Dachdeckerarbeiten						300.10.3	Schiebetür Personal		St	1,000	850,00	850,00								
300.4.1	Flächabdichtung inkl. Dämmung		m²	600,000	135,00	81.000,00	300.10.4	2-flg. Tür-Lager		St	1,000	1.500,00	1.500,00								
300.4.2	Altverkleidung		m²	200,000	46,00	9.000,00	300.10.5	Sanitärarmwände, WC's, Umkleiden, Duschrabreimungen, etc.		Pauschal	1,000	25.000,00	25.000,00								
300.4.3	Evil.-Pos.		St	4,000	3.800,00	15.200,00	300.11	SUMME Innentüren / Einbauten						33.750,00							
300.4.4	Dachentwässerung		St	1,000	8.500,00	8.500,00	300.11.1	Malerearbeiten		Pauschal	1,000	25.000,00	25.000,00								
300.4.5	Gründungsarbeiten extensiv in Teilflächen		Pauschal	215,000	115,00	24.725,00		SUMME Malerarbeiten						1.190.875,00							
300.5	SUMME Dachdeckerarbeiten						400	SUMME Bauwerk - Baukonstruktion						373.400,00							
	Trockenbauarbeiten						400.1	Bauwerk - Technische Anlagen		Pauschal	1,000	373.400,00	373.400,00								
							400.2	lt. Heerköttersahm vom 14.06.2021		Pauschal	1,000	65.000,00	65.000,00								
								Tiefbauinstallationen		Pauschal	1,000	65.000,00	65.000,00								

Neubau des Umkleiden- und Eingangsbereiches / Umbauarbeiten im technischen Bereich / Umbau der Außenanlagen

Pos.-Nr.	Kurztext	Dimension	Menge	EP effektiv	GP effektiv
<b>Split</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Faktor/Ansatz</b>			
	Kostenschätzung 02.09.2020 / KONZEPT				
100	Grundstück	Pauschal		0,00	0,00
100.1	Grundstückkosten nicht enthalten				
	<b>SUMME Grundstück</b>				
200	Herrichten und Erschließen	Pauschal	1,000	3.500,00	3.500,00
200.1	Versorgung Freischalten				
200.2	Abbruch des vorh. Gebäudes	Pauschal	1,000	40.000,00	40.000,00
	<b>SUMME Herrichten und Erschließen</b>				
300	Bauwerk - Baukonstruktion				43.500,00
300.1	Umbauarbeiten im Bestand				
300.2	Neubau Verwaltungstrakt				
300.3	Umkleide- und Sanitärbereich				
300.4	Werkstatt und Lagerbereich				
300.5	Wachaufsicht und Sanitärerraum				
	<b>SUMME Bauwerk - Baukonstruktion</b>				
400	Bauwerk - Technische Anlagen				561.500,00
400.1	Umbauarbeiten im Bestand				
400.2	Neubau Verwaltungstrakt				
400.3	Umkleide- und Sanitärbereich				
400.4	Werkstatt und Lagerbereich				
400.5	Wachaufsicht und Sanitärerraum				
	<b>SUMME Bauwerk - Technische Anlagen</b>				
500	Außenanlagen				140.000,00
500.1	Neubau der Terrassenflächen INNEN	Pauschal	1,000	80.000,00	80.000,00
500.2	Anarbeiten der Außenanlagen AUSSEN	Pauschal	1,000	20.000,00	20.000,00
	<b>SUMME Außenanlagen</b>				
600	Ausstattung				100.000,00
600.1	Schießfläche			0,00	0,00
	<b>SUMME Ausstattung</b>				
700	Baunebenkosten				156.709,68
700.1	Baunebenkosten				156.709,68
	<b>SUMME Baunebenkosten</b>				
	<b>Summe Kostenberechnung</b>				
			IMVST	19,00 %	1.001.709,68
			<b>GP brutto</b>		190.324,84
					1.192.034,52

